

工事仕様書

1. 件名

グループホーム北淡 増床改修工事

2. 工事概要

本工事は、グループホーム北淡 1 階の居室増設を目的とした工事であり、以下の主要な工事項目を含みます。増床改修前後の図面も添付いたしますので、併せてご確認ください。

- **建築工事：**

間仕切り壁の新設、木製片引き戸取付、天井・壁の補修・塗装、消火器ボックス移設、巾木取付、養生・清掃・産廃処分など。

- **電気・空調設備工事：**

差動式スポット型感知器、非常用照明、直付照明器具の設置、TV 配線工事、エアコン設置など。

- **スプリンクラー工事：**

スプリンクラーヘッド、マジックジョイント、配管工事、試運転調整、官公署書類作成・提出など。

- **ナースコール設備工事：**

代表廊下灯、復旧ボタン、呼出ボタン、壁埋込型子機の設置、データ設定、幹線配線工事など。

3. 工事期間

御打合せによる。



